

# Strassensanierung und Kanalersatz Parkring, Stadt Zürich



## Informationen zum Objekt:

Die Kanalisationsleitungen im Parkring weisen einen schlechten Zustand auf und werden ersetzt. Im Parkring Süd wird ein neues Vereinigungsbauwerk erstellt. Im Bereich Parkring West werden die in privaten Grundstücken liegenden Kanalhaltungen und Wasserleitungen aufgehoben und in den öffentlichen Grund verlegt. Bestehende Erdgasleitungen werden für den Bau der neuen Kanalisation abgebrochen und wieder erstellt. Bestehende Wasser- und Quellwasserleitungen werden erneuert. Über den gesamten Projektperimeter wird die Fahrbahn sowie der Gehweg inkl. Randabschlüsse, Strassenentwässerung und öffentliche Beleuchtung erneuert. Im Parkring West und Nord wird die Fahrbahnoberfläche als Pflasterung ausgeführt.

- ca. 375 m Steinzeugrohr DN 300
- ca. 160 m Steinzeugrohr DN 400
- ca. 45 m Betonrohr DN 300
- ca. 355 m Trinkwasserleitungen DN 150 und DN 180
- ca. 205 m Quellwasserleitungen DN 63
- ca. 130 m Erdgasleitungen DN 110
- ca. 5'170 m<sup>2</sup> Gehwegbelag
- ca. 5'200 m<sup>2</sup> Fahrbahnbelag
- ca. 1'450 m<sup>2</sup> Pflasterung

## Unsere Projektaufgaben:

- Submission
- Ausführungsprojekt
- Ausführung und Bauleitung

### Bauherr:

Tiefbauamt der Stadt Zürich (TAZ)  
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)  
Wasserversorgung Zürich (WVZ)

### Objekt:

Parkring

### Realisierung:

2016 - 2017

### Kosten:

Fr. 6.5 Mio.

### Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17  
Postfach 83  
8411 Winterthur  
Tel. 052 234 50 50  
[www.hunziker-betatech.ch](http://www.hunziker-betatech.ch)

Weitere Standorte:  
Bern, Zürich, Bülach,  
Aadorf, Olten, St. Blasien (D)

**HUNZIKER**BETATECH

WASSER  
BAU  
UMWELT